

Техническое задание

на проведение работ по устройству котлована на объекте строительства: Здание образовательной организации по адресу: г. Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл. 78/14.

1. Нормативные документы

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

2. Заказчик

ООО "ГлобалСтройТех"

3. Адрес объекта

г. Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл. 78/14.

4. Цель проведения работ

Устройство котлована на объекте строительства Здание образовательной организации (общее образование 350 мест и дошкольное образование 150 мест)

5. Исходные данные

5.1. Проектная документация

5.2. Предварительное ТКП

6. Перечень и объёмы работ

В соответствии с формой ТКП

Фактические объёмы работ подтверждаются исполнительной документацией, в т.ч. исполнительными геодезическими схемами, картограммами, подтвержденными Заказчиком

7. Сроки производства работ

Начало работ: 01.04.2023

Окончание работ по разработке котлована: 30.04.2023

8. Условия производства работ

8.1. Подрядчик до начала производства работ производит геодезическую съемку исходной поверхности земли и согласовывает ее с Заказчиком

8.2. Подрядчик оформляет всю необходимую документацию для получения Ордера на производство земляных работ в ОАТИ г. Москвы, в том числе ППР, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и действующим законодательством.

8.3. Подрядчик получает и закрывает Разрешение на перевозку грунта в г.Москве, а также оформляет и согласовывает всю необходимую документацию. Подрядчик своими силами обеспечивает получение талонов на утилизацию.

8.4. Подрядчик ведёт работы собственными машинами, механизмами и

материалами.

8.5. Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности согласно действующей нормативной документации на территории Российской Федерации.

8.6. Подрядчик производит ликвидацию недействующих подземных коммуникаций и фундаментов снесенных строений.

8.7. Подрядчик подтверждает наличие обученного и аттестованного персонала.

8.8. Подрядчик за свой счёт и своими силами обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями.

9. Правила приёмки работ.

Приёмка и оплата работ будет производиться по формам КС-2, КС-3, актам выполненных работ согласно исполнительной и проектно-сметной документации и существующих строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.