

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ
НА ОБЪЕКТЕ ПО АДРЕСУ:**

улица Амурская, район Гольяново,

Восточный административный округ города Москвы

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Местоположение объекта | РФ, г. Москва, улица Амурская, вл.2, стр.1 |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Застройщик | АО СЗ «Глори» |
| 4. Технический Заказчик | ООО «Генеральный подрядчик-МСК» |
| 5. Генеральный Подрядчик | ООО «Глобалстройтех» |
| 6. Основание для выполнения работ | Договор подряда |
| 7. Цель проведения работ | Устройство Подпорной стенки на объекте строительства |
| 8. Исходные данные | <ol style="list-style-type: none"> Настоящее техническое задание; Проект. Шифр проекта: 02-АМ-ПИР-ПОС1 02-АМ-ПИР-Р-КР.ПС |
| 9. Виды работ | <p>Котлован</p> <ol style="list-style-type: none"> Мобилизация буровой установки – 1 шт Шнековое бурение д 500 мм - 330 м.п. Разработка грунта экскаватором / с погрузкой в автосамосвал – 64,800 м.куб Утилизация грунта (с предоставлением талонов) / грунт – 64,800 м.куб Вывоз грунта / до 40 км / Объекты внутри МКАД – 64,800 м.куб Погружение арматурного каркаса в сваю, с учетом его изготовления – 7,863 тн Заполнение полости труб / бетон В30 – 64,8 м.куб Срубка оголовков свай – 55 шт Устройство основания для подпорных стен / бетонное -32 м.куб Устройство армирующей сетки - 5 Вр1-150/150 - 312,2 кг. Устройство монолитных ж/б подпорных стен / до 130 кг – 50 м.куб – бетон В30, Армирование – 3,17 тн Укладка закладных труб – д40-2,8 м д75-2,4 м Монтаж закладных деталей подпорных стен – 0,05тн Обмазочная гидроизоляция за 2 раза -292,6 м.кв Устройство защитного слоя из профилированной мембраны – 125 м.кв Герметик Технониколь №42 или аналог -9,2 П.М. Укладка теплоизоляционных материалов в деформационный шов -0,055 м.куб Отсыпка дренажного фильтрующего слоя / щебень – 0,400 м.куб |
| 1. Сроки проведения работ | Устройство подпорной стенки: 22.08.2022г. – 24.10.2022г. |

| | |
|------------------------------|--|
| 2. Согласования | |
| 3. Приемка работ | <p>Ежемесячно, для возмещения затрат на выполненные работы предоставлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт по форме КС-2; - Акт по форме КС-3; - Комплект исполнительной документации. |
| 4. Дополнительные требования | <p>Работы проводить в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП48.13330.2011. Свод правил. «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 20-01-2004»; - Постановление Правительства РФ No390 «О противопожарном режиме»; - «Правила по охране труда в строительстве». <p>Министерство Труда и Социальной защиты Российской Федерации. Приказ от 01.06.2015 года No 336н;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик разрабатывает, утверждает и согласовывает ППР с заказчиком. 2. Подрядчик ведёт работы собственными машинами, механизмами и материалами. 3. Подрядчик обязуется приступить к работам по уведомлению от Заказчика о победе в тендере. 4. Поставку, складирование на строительной площадке, доставку до места производства работ материала Подрядчик выполняет своими силами и за свой счет. Заказчик обеспечивает в зоне производства работ площадки с твердым покрытием для складирования материала. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности согласно действующей нормативной документации на территории Российской Федерации. 6. Подрядчик подтверждает наличие обученного и аттестованного персонала. 7. Подрядчик за свой счёт и своими силами обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями. 8. Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость потребленной электроэнергии и воды. Подключение к точкам электроснабжения и водоснабжения, переданным Заказчиком, а также установка приборов учета, выполняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. Освещение мест непосредственного производства работ выполняется силами и за счет Подрядчика. 9. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет |

| | |
|--|---|
| | <p>геодезическое сопровождение работ.</p> <p>10. Цена учитывает все затраты «Исполнителя» и включающая в себя весь комплекс инженерных и технологических операций, необходимых для выполнения Работ, стоимость Материалов и/или Оборудования, конструкций и т.д., расходов по их доставке, разгрузке, хранению, вознаграждение Исполнителя и иные издержки Исполнителя, необходимые для выполнения Работ, а также любые другие расходы понесенные Исполнителем, прямо не упомянутые, но необходимые для достижения результата Работ, а также все расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций и прочие затраты. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены, в том числе в случае, когда на момент выдачи предложения исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.</p> |
|--|---|

**Генеральный директор
ООО «ГлобалСтройТех»**

А. Л. Зиновьев