

# Техническое задание

на проведение работ по разработке котлована на объекте жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры.

## 1. Нормативные документы

- СП 48.13330 "Организация строительства"
- Постановление правительства Москвы от 19 мая 2015г. №299 – ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»
- Постановление № 390 Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» с изменениями на 23 апреля 2020года.
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1»
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2»
- СП 45.13330 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
- СП 22.13330 "Основания зданий и сооружений"
- СП 48.13330 "Организация строительства"

## 2. Заказчик

ООО "Глобалстройтех "

## 3. Адрес объекта

г. Москва, ул. Амурская

## 4. Цель проведения работ

Разработка котлована на участке №77:03:002007:4813 и №77:03:002007:4814

## 5. Исходные данные

1. Геоподоснова в dwg.
2. Стройгенплан в dwg.
3. ИГИ.
4. 01-04-00-06-02-КР3 Шпунт (для просчета объема котлована)

## 6. Перечень и объёмы работ

| № п./п.                | Наименование работ  | ед. изм. | Количество |
|------------------------|---|----------|------------|
| <b>Земляные работы</b> |   |          |            |
| 1                      | Разработка грунта экскаватором / с погрузкой в автосамосвал | м3       | 70070      |
| 2                      | Утилизация грунта (с предоставлением талонов)               | м3       | 70070      |
| 3                      | Вывоз грунта / до 40 км / Москва                            | м3       | 70070      |
| 4                      | Демонтаж ж.б. фундаментов (с утилизацией)                   | м3       | 2700       |

## 7. Сроки производства работ

### 1-ый этап

Начало работ: 01.07.2021

Окончание работ: 01.10.2021

### 2-ой этап

Начало работ: 01.10.2022

Окончание работ: 31.12.2022

## 8. Особые условия и требования к выполнению работ


- Наличие у "Исполнителя" СРО на производство работ.
- Наличие у "исполнителя" обученного и аттестованного персонала
- "Исполнитель" разрабатывает и утверждает и согласовывает ППР с Заказчиком. Состав и содержание ППР должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 и СП 12-136-2002.
- "Исполнителю" предоставляется точка подключения к сетям электроснабжения.
- "Исполнитель» согласно открытого разрешения на перемещение грунта предоставляет талоны на вывоз грунта.
- "Исполнитель" ведёт работы собственными машинами, кранами и механизмами.
- "Исполнитель" обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности согласно действующей нормативной документации на территории Российской Федерации.
- "Исполнитель" устанавливает ограждения опасной зоны работ.
- Поэтапная разработка котлована до декабря 2022 г.

- Цена учитывает все затраты «Исполнителя» и включающая в себя весь комплекс инженерных и технологических операций, необходимых для выполнения Работ, стоимость Материалов и/или Оборудования, конструкций и т.д., расходов по их доставке, разгрузке, хранению, вознаграждение Исполнителя и иные издержки Исполнителя, необходимые для выполнения Работ, а также любые другие расходы понесенные Исполнителем, прямо не упомянутые, но необходимые для достижения результата Работ, а также все расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций и прочие затраты. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены, в том числе в случае, когда на момент выдачи предложения исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
- Работы по устройству котлована, водопонижению, выполняются Заказчиком (сторонними организациями).
- Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость потребленной электроэнергии. Подрядчик для подключения к электроэнергии предоставляет собственный щит механизации. Освещение мест непосредственного производства работ выполняется силами и за счет Подрядчика.
- 

#### **10. Правила приёмки работ.**

Приёмка и оплата работ будет производиться по формам КС-2, КС-3, актам выполненных работ согласно проектно-сметной документации и существующих строительных норм и правил действующих на территории Российской Федерации.

Генеральный директор  
ООО "Глобалстройтех"



А. Л. Зиновьев